



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONVENIO MODIFICATORIO No. 1

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

CONVENIO MODIFICATORIO No. 1, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI, POR SUS SIGLAS "CESPM", A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL ING. JOSÉ ARMANDO FERNÁNDEZ SAMANIEGO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA ING. PAÚL GÓMEZ ROBLES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y A QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA Y PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN:

- 1.1 QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU CLÁUSULA PRIMERA, CONSISTENTES EN LA: "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PCV DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO".
- 1.2 QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO REFERIDO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, SE FIJÓ EN SU CLÁUSULA SEGUNDA Y QUE RESULTA SER LA CANTIDAD DE \$9'166,305.35 M.N. SON: (NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 16%.
- 1.3 QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE INSTRUMENTO, SE ESTABLECIÓ EN SU CLÁUSULA TERCERA, SIENDO DE 130 (CIENTO TREINTA) DÍAS NATURALES, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2020.

QUE CON DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020, SE CELEBRÓ UN CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDÍA DE ANTICIPO SE CONSIDERÓ EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y TERMINACIÓN A MÁS TARDAR EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2021.

- 1.4 QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ARTÍCULO 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NO. DOCN-0726-21, FOLIO No. 380719 CON FECHA 08 DE MARZO DE 2021, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TÉCNICA, ASÍ COMO DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021, QUE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONVENIO, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" HAN DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.1 DE ESTE CONVENIO, COMO CONSECUENCIA DEL LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA DEL 04 DE DICIEMBRE



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONVENIO MODIFICATORIO No. 1
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, POR LO QUE NO SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y NO SE MODIFICA MONTO, QUEDANDO COMO FECHA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 08 DE JULIO DE 2021 (130 DÍAS NATURALES), ALUDIDOS EN EL DICTAMEN TÉCNICO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO, DOCUMENTOS TODOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONVENIO, FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

- 1.5 POR SU PARTE "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON EL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN ANUAL, APROBADO AL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, MEDIANTE OFICIO No. SD-OA-173/20 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
- 1.6 QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, RATIFICANDO LAS DECLARACIONES HECHAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP, EN TODO LO QUE NO SE OPONGAN AL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
- 1.7 QUE CONOCEN EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, MANIFESTANDO "EL CONTRATISTA" QUE ACEPTA PRESENTAR LAS GARANTÍAS QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y LAS LEYES APLICABLES, ASIMISMO QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS.

DADAS LAS ANTERIORES DECLARACIONES, "LAS PARTES" MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP IDENTIFICADO EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE ESTE CONVENIO, DEBIDO AL PERÍODO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 87 (OCHENTA Y SIETE) DÍAS NATURALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

"CLÁUSULA TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN"

EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 130 (CIENTO TREINTA) DÍAS NATURALES EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 01 DE MARZO DE 2021 Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 08 DE JULIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES.

SEGUNDA. SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAZO, A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

TERCERA. "LAS PARTES" ACUERDAN EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OFICINA DE LICITACIÓN Y CONTRATOS



BAJA CALIFORNIA

CONVENIO MODIFICATORIO No. 1
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

CUARTA. "LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, DE LA MATERIA O QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE "LA CONTRATANTE" Y UNO EN PODER DE "EL CONTRATISTA", EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 01 (UNO) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

"LA CONTRATANTE"
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
MEXICALI

ING. JOSÉ ARMANDO-FERNÁNDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

"EL CONTRATISTA"
YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. PAÚL GÓMEZ ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. MARTÍN RODRÍGUEZ MORENO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE LA CESPM

LIC. ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
CESPM

DICTAMEN TÉCNICO

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

En la ciudad de Mexicali, Baja California, Al 01 de marzo de 2021, el suscrito Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de Obra, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, por sus siglas "CESPM", ha tenido por visto determinar la procedencia del convenio modificatorio no. 1 al contrato número PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP, de fecha 13 de noviembre de 2020 adjudicado a la contratista YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., representada por el Ing. Paul Gómez Robles, referente a la obra denominada "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.", cuyo periodo de ejecución es de 130 (ciento treinta) días naturales contados a partir del 26 de noviembre de 2020 al 04 de abril de 2021, respecto de la cual tiene a su cargo la residencia de obra y con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su Reglamento, se emite el presente dictamen técnico que fundamenta, motiva y determina las bases del Convenio Modificatorio no. 1, al contrato de obra mencionado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

- 1.- La inversión correspondiente para la ejecución de la obra objeto del contrato principal denominada "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.", proviene del Recursos Propios y Aportación Federal (PRODDER) del presupuesto Anual para el Ejercicio Fiscal 2020, según oficio de autorización No. SD-OA-173/20 de fecha 15 de septiembre de 2020, emitido por la Dirección General de este Organismo.
- 2.- Monto del contrato \$9'166,305.35 M.N. con IVA. (Nueve millones ciento sesenta y seis mil trescientos cinco pesos con 35/100 m.n.)
- 3.- El periodo de ejecución de la obra establecida originalmente, es de 130 (ciento treinta) días naturales, comprometiéndose la contratista a iniciar los trabajos el día 26 de noviembre de 2020 y a concluirlos a más tardar el día 04 de abril de 2020.
- 4.- Se tiene autorizado un convenio de diferimiento por pago tardío del anticipo con fecha de firma el 04 de diciembre de 2020, con fecha de inicio de obra el 04 de diciembre de 2020 y fecha de término el 12 de abril de 2021.

DICTAMEN TÉCNICO

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

5.- El Ing. Humberto Miranda Zazueta, fue designado Residente de Obra mediante oficio número SOCN-1448-20 folio 372193, de fecha 18 de noviembre de 2020, por parte del Ing. José de Jesús Ayala Quezada, Jefe del Departamento de Control Técnico, en representación del Ing. Martín Rodríguez Moreno, Subdirector de Obras, de acuerdo al artículo 58 del Reglamento Interno de CESPM.

6.- Oficio de autorización de recursos con número SD-OA-173/20 de fecha 15 de septiembre de 2020.

7.- Dictamen Técnico que funda y motiva las causas que originan Convenio Modificatorio No. 1.

8.- Programa de ejecución de obra del Convenio Modificatorio No. 1.

9.- Catálogo de conceptos del Convenio Modificatorio No. 1.

10.- Copia del escrito del contratista s/n de fecha 11 de febrero de 2021 donde solicita continuación de suspensión.

11.- Copia de oficio No. DOCN-0649-21, folio 380223, de fecha 12 de febrero de 2021, donde se suspende la obra del 15 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, quedando reiniciar tentativamente el 01 de marzo de 2021.

12.- Copia de oficio No. DOCN-0709-21, folio 380612, de fecha 22 de febrero de 2021, donde se solicita al contratista la reanudación de las actividades el 1 de marzo de 2021.

13.- Copia de escrito del contratista s/n de fecha 23 de febrero de 2021, solicitando elaboración del convenio modificatorio no. 1.

14.- Copia de oficio No. DOCN-0582-21, folio 379697, de fecha 24 de febrero de 2021, autorizando la elaboración del convenio modificatorio no. 1.

CONSIDERANDOS:

A.- Que la elaboración de este dictamen técnico para sustentar el convenio modificatorio no. 1, se originó debido a la suspensión temporal de obra del 04 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, por lo que no se modifica el plazo de ejecución y no se modifica monto, quedando como fecha de inicio 04 de diciembre de 2020 y fecha de término 08 de julio de 2021 (130 días naturales).

DICTAMEN TÉCNICO

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se declara procedente la celebración del presente convenio modificadorio no. 1 al contrato de referencia, debido a la suspensión de obra que se realizó del 4 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.


SEGUNDO.- El periodo de ejecución del contrato vigente es de 130 días naturales, con fecha de inicio de los trabajos el día 04 de diciembre de 2020 y fecha de término el día 08 de julio de 2021, quedando un periodo de suspensión temporal del 04 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 (87 días naturales), por lo que no se modifica el plazo de ejecución.

El porcentaje de variación acumulado en tiempo hasta esta modificación es del 0.00 %.

TERCERO.- El monto de contrato no se modifica por lo que continua en \$ 7'901,987.37 M.N. (Siete millones novecientos un mil novecientos ochenta y siete pesos con 37/100 moneda nacional), sin incluir el impuesto al valor agregado.

El porcentaje de variación acumulado en tiempo hasta esta modificación es del 0.00 %.

Leído el presente dictamen, lo firma para constancia quien lo formula:



Ing. Humberto Miranda Zazueta
Residente de Obra de CESPM





YURIMURY CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

RFC: YCO810327FY6

AV. MADEREROS #1670-1 COL. LIBERTAD, MEXICALI, B. C. 21030

TEL/FAX: (686) 554-3341 yurimury-constructora@outlook.com

Mexicali, B. C. a jueves 11 de febrero de 2021.

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Ing. Martín Rodríguez Moreno.

Subdirector de Obras, CESPM

Presente

Atención: Lic. José de Jesús Ayala Quezada.

Jefe de Departamento de Control Técnico.

Asunto: Continuación de

Suspensión temporal de obra.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y con referencia al contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP, cuyo objeto es la ejecución de los trabajos denominados: "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16 DE DIÁMETRO". Respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:


Se solicita continuar con la suspensión de la obra por tercera ocasión, debido a que la totalidad de los materiales (tubería 16" y 14") no se encuentran suministrados por parte del proveedor a la fecha de hoy 11 de febrero de 2021, esto debido a que la fecha de producción de los mismos sufrió un atraso y por ende el envío hacia la ciudad de Mexicali B.C., por lo que es imposible tenerlos en la segunda semana de febrero de 2021 como se había expuesto en escrito del 12 de enero de 2021, esto debido a la contingencia "CORONAVIRUS COVID-19".

De acuerdo a escrito de proveedor URBACA la fecha aproximada para contar con todos los materiales es la primera semana de marzo 2021.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

ING. PAUL GÓMEZ ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL.



C. c. p.

Ing. Víctor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión.

Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de Obra.

Expediente único.



Al Servicio de la Industria del Agua

URBANIZACIÓN Y RIEGO BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

Blvd. Lázaro Cárdenas # 4289 Islas Agrarias "A", Mexicali, B.C. C.P. 21330
Tel. +52 (686) 557 52

Correo-e: mexicali@urbaca.com.mx

www.urbaca.com.mx



YURIMURY CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

CESPM

Mexicali B.C. a 11 de FEBRERO del 2021

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que los materiales solicitados para la obra PRODDER-CESPM-2020-024-LP "REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV.REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE 10" DE PVC DE DIAMETRO, 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" Y 1,218 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO, REFERENTE A LA RELACIÓN DE MATERIAL DE CONCURSO, INFORMAMOS QUE ESTE MATERIAL ESTA EN TRANSITO CON LLEGADA A FRONTERA EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO 2021, POR LO QUE ESTAMOS EN CONDICIONES DE ENTREGARLA EN LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2021.

Por ultimo manifestarles que los materiales que estamos cotizando cumplen con las especificaciones completamente requeridas. Y se suministrarán de acuerdo con programas de entrega

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto

ATENTAMENTE
LIC. RICARDO MARTINEZ ALCALA
ASESOR COMERCIAL
CEL (686) 175-42-49



Área | Departamento de Obras
Oficina de Construcción
Oficio | DOCN-0649-21
Folio | 380223
Lugar y fecha | Mexicali, B.C., a 12 de febrero de 2021

HOJA 1/2

Asunto: Continuación de
suspensión temporal de obra.

Ing. Paul Gómez Robles
Representante Legal de
Yurimury Constructora, S.A. de C.V.
Av. Madereros #1670-1
Col. Libertad C.P. 21030
Mexicali, B.C.

Con relación a la obra denominada "Reposición de 1,234 metros de líneas de Agua Potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de pvc de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de pvc de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de pvc de 16" de diámetro", al amparo del contrato No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP y en respuesta a su escrito de fecha 11 de febrero del 2021, le informo lo siguiente:

En su escrito solicita la continuación de la suspensión temporal de la obra por caso fortuito o de fuerza mayor, argumentando que su proveedor de tubería y piezas especiales requeridas para llevar a cabo la obra continúa presentando un retraso en el suministro del material, lo cual se debe, según su escrito, a que el fabricante se encuentra operando de manera parcial debido la Contingencia Sanitaria provocada por la Pandemia de COVID 19, viéndose impedido para cumplir con el suministro del material.

Una vez analizada su solicitud de suspensión temporal de los trabajos por caso fortuito o de fuerza mayor, el escrito de su proveedor y el escrito del fabricante de los materiales, este Organismo determina que al tratarse la pandemia de un evento de la naturaleza que es impredecible y que las acciones tomadas como parte de la Contingencia Sanitaria son de carácter inevitable, para este caso, sí se cumple el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, por lo cual se autoriza a continuar con la suspensión temporal de la obra del 15 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021, para reiniciar tentativamente el 01 de marzo de 2021.

Por lo anterior expuesto, se deberá formalizar en su momento el convenio respectivo amparando el plazo de suspensión temporal y el plazo contratado (130 días naturales), aclarando que no existirán gastos no recuperables por ningún tipo de concepto en este contrato derivados de esta suspensión temporal.

Continúa. . .

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Calle Río Sinaloa #1399, Col. Vallarta, C.P. 21270, Mexicali, Baja California, México. www.cespm.gob.mx.



Área | Departamento de Obras
Oficina de Construcción
Oficio | DOCN-0649-21
Folio | 380223
Lugar y fecha | Mexicali, B.C., a 12 de febrero de 2021

HOJA 2/2

Lo anterior se fundamenta en lo siguiente:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada..."

Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Artículo 149. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato..."

Sin otro particular de momento, me despido.

Atentamente

Ing. Martín Rodríguez Moreno
Jefe de Obras de CESPM



C.c.p.

Ing. José Armando Fernández Samaniego, Director General de CESPM.

Lic. Martín Araujo Ramírez, Titular de la Unidad Jurídica. CESPM

Lic. Alfredo Santaella Cano, Subdirector de Administración y Finanzas. CESPM

Ing. José de Jesús Ayala Quezada, Subdirector Técnico. CESPM

Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe de Control de Obras CESPM

Ing. Víctor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión de Construcción. CESPM

Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra CESPM

MRM/VAVM/tcc*

BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

Calle Río Sinaloa #1399, Col. Vallarta, C.P. 21270, Mexicali, Baja California, México. www.cespm.gob.mx.



Área Departamento de Obras
Oficio DOCN-0709-21
Folio 380612
Lugar Mexicali, Baja California
Fecha 22 de febrero de 2021

Asunto: Reanudación de obra.

Ing. Paul Gómez Robles
Representante Legal
YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
Av. Madereros número 1670-1
Col. Libertad, C.P. 21030
Mexicali, B.C.

Anteponiendo un cordial saludo, en relación al contrato No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP relativo a la obra de "Reposición de 1,234 metros de líneas de Agua Potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de pvc de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de pvc de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de pvc de 16" de diámetro", al respecto le informo lo siguiente:

Con relación a las Actas Circunstanciadas de suspensión de obra y los oficios con No. DG-1835-20 (374616), DG-0069-21 (376633) y DOCN-0649-21 (380223), de fechas 04 de diciembre de 2021, 14 de enero de 2021 y 12 de febrero de 2021 emitido por este Organismo mediante los cuales se autorizó la suspensión temporal de la obra, por este medio le informo que deberá reiniciar los trabajos el próximo 01 de marzo del año en curso y se tendrá que formalizar el convenio respectivo de la siguiente manera:

Periodo de ejecución a considerar en el programa de obra; 04 de diciembre de 2020 al 08 de julio de 2021, con un periodo de suspensión temporal del 04 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 y un periodo de actividades del 01 de marzo de 2021 al 08 de julio de 2021, prevaleciendo el plazo contratado de 130 días naturales.

Por lo anterior expuesto deberá presentar el programa de obra a la brevedad para el trámite administrativo correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Ing. Martín Rodríguez Moreno
Jefe de Obras de CESPM



C.c.p.

Ing. José Armando Fernández Samaniego, Director General de CESPM.
Lic. Martín Araujo Ramírez, Titular de la Unidad Jurídica CESPM.
Lic. Alfredo Santaella Cano, Subdirector de Administración y Finanzas CESPM.
Ing. José de Jesús Ayala Quezada, Subdirector Técnico CESPM.
Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe Control de Obras CESPM.
Ing. Víctor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión de Construcción CESPM.
Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra CESPM.
MRM/VAVM/tcc*

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



YURIMURY CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

RFC: YCO 810327 FY6

AV. MADEREROS No. 1670 INT. 1, COLONIA LIBERTAD, MEXICALI, B. C.

TELEFONO: (686) 5504069 yurimury-constructora@outlook.com

Fecha: 23 de febrero de 2021

14513

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Ing. Martin Rodríguez Moreno

Jefe de Obras de CESP.M.

Presente.

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y con referencia al contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado de la obra denominada "Reposición de 1,234 metros de líneas de Agua Potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de pvc de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de pvc de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de pvc de 16" de diámetro", al amparo del contrato No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP.

Respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Solicito elaboración de convenio modificatorio no. 1, lo anterior debido a la suspensión de obra que está considerada del 04 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, y reinicio de los trabajos el 01 de marzo de 2021, quedando como periodo de ejecución del 04 de diciembre de 2020 al 08 de julio de 2021 como nos mencionan en oficio con numero DOCN-0649-21, folio 380223, de fecha 12 de febrero de 2021 y en oficio de reanudación con número DOCN-0709-21, folio 380612, de fecha 22 de febrero de 2021.

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente


Ing. Paul Gómez Robles
Representante Legal

C.c.p.-

Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe Control de Obras CESP.M.

Ing. Víctor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión

Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE MEXICALI
RECIBIDO
23 FEB 2021
RECIBIDO
SUBDIRECCION DE OBRAS





Area | Departamento de Obras
Oficio | Oficina de Construcción
Folio | DOCN-0582-21
Lugar y fecha | Mexicali, B.C., a 24 de febrero de 2021.

CESPM
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

Asunto: Autorización de
Convenio Modificatorio No. 1

Ing. Paul Gómez Robles
Representante Legal de
Yurimury Constructora, S.A. de C.V.
Av. Madereros número 1670-1
Colonia Libertad, C.P. 21030
Mexicali, B.C.

Con relación a la obra denominada "Reposición de 1,234 metros de líneas de Agua Potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de pvc de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de pvc de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de pvc de 16" de diámetro", al amparo del contrato No. PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP y en respuesta a su escrito de fecha 23 de febrero del 2021 donde solicita el Convenio Modificatorio No. 1, le informo lo siguiente:

Después de haber analizado su solicitud se autoriza elaboración de convenio modificatorio no. 1 por lo que se deberá formalizar el convenio respectivo de la siguiente manera:

Periodo de ejecución a considerar en el programa de obra; 04 de diciembre de 2020 al 08 de julio de 2021, con un periodo de suspensión temporal del 04 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 y un periodo de actividades del 01 de marzo de 2021 al 08 de julio de 2021, prevaleciendo el plazo contratado de 130 días naturales.

Por lo anterior expuesto deberá presentar el programa de obra a la brevedad para el trámite administrativo correspondiente.

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente

Ing. Martín Rodríguez Moreno
Jefe de Obras de CESPM



C.c.p.-

Ing. Luis Mateo Andrade Espinosa, Jefe de Control de Obras.

Ing. Victor Antonio Valenzuela Martínez, Coordinador de supervisión de Construcción.

Ing. Humberto Miranda Zazueta, Residente de obra.

MRM/VAVM/tcc*

BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

Calle Río Sinaloa #1399, Col. Vallarta, C.P. 21270, Mexicali, Baja California, México. www.cespm.gob.mx

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,216 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO.

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Subtotal Colonia:							7,901,987.37	
Subtotal Partida:							60,907.56	
0010	RENTA POR SEMANA (HASTA 24 HRS) DE SEÑALIZACION DIURNA Y NOCTURNA, CONSISTENTE EN POSTE DE PLASTICO REFLECTANTE (IDEALIZADOR) CON BASE PARA PAVIMENTO DE LOS MTS. DE ALTO PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD. INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO.	PZA/SEM	200.00	0.00	0.00	200.00	41.75	8,350.00
0020	RENTA POR SEMANA (HASTA 24 HRS) DE SEÑALIZACION DIURNA Y NOCTURNA, CONSISTENTE EN CINTA DE PLASTICO AMARILLO CON LA LETRADA "PRECAUCION" PARA DELIMITACION DE LA ZONA DE TRABAJO Y CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD. INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO.	ML/SEM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1.98	2,970.00
0030	RENTA DE LETRERO METALICO CON LETRADA "PRECAUCION" DE 1.70 M. DE LARGO X 0.55 M. DE ALTO A BASE DE POSTE Y BASE METALICA. A COLOCARSE A UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO DEL MISMO. TODO LO ANTERIOR EN LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T.	PZA/SEM	10.00	0.00	0.00	10.00	247.09	2,470.90
0040	RENTA DE LETRERO METALICO CON LETRADA "SOLO TRAFICO LOCAL" DE 1.70 M. DE LARGO X 0.55 M. DE ALTO A BASE DE POSTE Y BASE METALICA. A COLOCARSE A UNA ALTURA DE 1.80 M. INCLUYE: COLOCACION EN EL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONSERVACION Y RETIRO DEL MISMO. TODO LO ANTERIOR EN LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T.	PZA/SEM	10.00	0.00	0.00	10.00	247.09	2,470.90
0050	RENTA POR SEMANA Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA DE 1.70 X 0.55 MTS. SEGUN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE DISP. PARA EL CONTROL DE CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE: EL PERSONAL NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, INSTALACION SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, SUS MOVIMIENTOS A DONDE SE LES REQUIERA, SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SU CUIDADO Y SU RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE INDIQUE. BASE METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.08" DE ESP. TORN. ANTI VANDALICOS, MAT. Y MANO DE OBRA CON LETRADA "MACQUINAS TRABAJANDO 500 MTS".	PZA/SEM	3.00	0.00	0.00	3.00	1,172.89	3,518.07
0060	RENTA POR SEMANA Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA DE 1.70 X 0.55 MTS. SEGUN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE DISP. PARA EL CONTROL DE CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE: EL PERSONAL NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, INSTALACION SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, SUS MOVIMIENTOS A DONDE SE LES REQUIERA, SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SU CUIDADO Y SU RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE INDIQUE. BASE METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.08" DE ESP. TORN. ANTI VANDALICOS, MAT. Y MANO DE OBRA CON LETRADA "MACQUINAS TRABAJANDO 200 MTS".	PZA/SEM	3.00	0.00	0.00	3.00	1,172.89	3,518.07
0070	RENTA POR SEMANA Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA DE 1.70 X 0.55 MTS. SEGUN ESPECIFICACION DEL MANUAL DE DISP. PARA EL CONTROL DE CALLES Y CARRETERAS DE LA S.C.T. INCLUYE: EL PERSONAL NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, INSTALACION SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, SUS MOVIMIENTOS A DONDE SE LES REQUIERA, SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SU CUIDADO Y SU RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE INDIQUE. BASE METALICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.08" DE ESP. TORN. ANTI VANDALICOS, MAT. Y MANO DE OBRA CON LETRADA "MACQUINAS TRABAJANDO 100 MTS".	PZA/SEM	3.00	0.00	0.00	3.00	1,172.89	3,518.07
0080	RENTA POR SEMANA (24 HORAS) DE SEÑALIZACION DIURNA Y NOCTURNA PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD EXISTENTE, INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO, INSTALACION SEGUN LO INDIQUE LA SUPERVISION, SUS MOVIMIENTOS A DONDE SE LES REQUIERA, SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, SU CUIDADO Y SU RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE INDIQUE. SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES (CANTIDAD MINIMA NECESARIA 2 PZAS).	PZA/SEM	3.00	0.00	0.00	3.00	8,220.39	24,665.17

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-1-P

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO.

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SEÑALAMIENTOS								
0090	SEÑALIZACION PARA PROTECCION DE OBRA MEDIANTE BANDEROS LOS CUALES PORTARAN RABO, PARA DETENCION Y PREVENCIÓN DEL MANEJO DE VELOCIDADES Y CONTROL VEHICULAR EN AMBOS EXTREMOS DEL TRAZO, CORRESPONDIENTE ENTRE CRUCEROS CONFLICTIVOS (MINIMO 2 PERSONAS).	JOR	5.00	0.00	0.00	6.00	1,567.73	9,406.38
			Subtotal Colonia:		7,901,987.37			
			Subtotal Partida:		80,907.56			
PRELIMINARES								
0100	TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE AGUA POTABLE.	ML	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00	12.83	15,832.22
0110	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE 4" A 12" DE Ø. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	1,252.84	10,022.72
0120	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE 14" A 20" DE Ø. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 3 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	1,252.84	8,769.88
0130	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" A 24" DE Ø. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	1,397.00	20,955.00
0140	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 12" A 36" DE Ø. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	1,397.00	11,176.00
0150	SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE DESCARGAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (BOCAS DE TORRENTAL) DE 8" DE Ø. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	1,397.00	13,970.00
0160	SONDEO MECANICO Y MANUAL PARA LA LOCALIZACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE Ø. DURANTE LA EXCAVACION, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	63.00	0.00	0.00	63.00	1,397.00	88,011.00
0170	SONDEO MECANICO Y MANUAL PARA LA LOCALIZACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE 3/4" A 2" DE Ø. DURANTE LA EXCAVACION, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE, REPOSICION DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	100.00	0.00	0.00	100.00	1,684.62	168,462.00
0180	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE 3/4" A 2" DE Ø. DURANTE LA EXCAVACION, CON CORPES DAYTON (2 PZAS.) Y TRAMO DE TUBO CON TUBERIA DE POLIETILENO PE-3408 DR-9 DE 3/4" Y/O 2" DE DIAMETRO, Y PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2.5 MTS DE PROFUNDIDAD.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	752.49	11,287.35

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5
TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICIÓN DE 1.234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO Y 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1.218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO".

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRELIMINARES							Subtotal Colonia: 7 901,987.37	
0190	REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO (DURANTE LA EXCAVACIÓN) INCLUYE: INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 8" DE DIAM. SIETE A 15' A 6" DE DIAM. CODO DE 45. ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE 10" ASÍ Y MANO DE OBRA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	4,052.97	24,317.82
							Subtotal Partida: 547,846.00	
0200	SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LÍNEAS DE TELÉFONO (FIBRA ÓPTICA) DE 2" A 4" DE FÍTER PRECAUCIÓN EN EL SONDEO INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL, HASTA 2 MTS. DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	1,397.00	5,588.00
0210	SONDEO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LÍNEAS DE GAS (DUCTO DE ACERO GASODUCTO) DE 12" DE FÍTER PRECAUCIÓN EN EL SONDEO INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL, HASTA 2 MTS. DE PROFUNDIDAD (SOBRE PAVIMENTO).	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,397.00	4,191.00
0220	PERFILADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON OMS. INCLUYE: PERILADO DOS LADOS (ESPESOR DE 7 CMS. PROMEDIO).	ML	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00	41.03	50,831.02
0230	RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL PRIMER KILOMETRO (ESPESOR DE 7 CMS. PROMEDIO).	M3	124.58	0.00	0.00	124.58	817.88	101,891.49
0240	RUPTURA Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE 18 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A UNA DISTANCIA DE 15 MTS. FUERA DE LA OBRA, CELOTEX DE 34" EN CADA LOTA, CIMENTADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVELADORA, VIBRADO, DESMOLDADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2.	M2	8.00	0.00	0.00	8.00	612.90	3,877.40
0250	RUPTURA Y REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" Y TIPO "T" DE CONCRETO EXISTENTE, F'c= 200 KG/CM2, POR MECANOS Y/O MANUALES, INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO A UNA DISTANCIA DE 35 MTS. FUERA DE LA OBRA, CELOTEX DE 12" EN JUNTA DE DILATACIÓN, CIMENTADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADO, DESMOLDADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 70 LTS./M2.	ML	6.00	0.00	0.00	6.00	581.89	3,490.14
0260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO PARA CANCELACIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES LAS CUALES QUEDARÁN FUERA DE SERVICIO INCLUYE: BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M3	2.00	0.00	0.00	2.00	2,686.48	5,372.96

EXCAVACIONES							Subtotal Partida: 193,079.30	
0270	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A" EN SECCION DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN ZONA URBANA, INCLUYE: ARRE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA HASTA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.	M3	3,156.25	0.00	0.00	3,156.25	57.20	180,537.50
0280	EXCAVACIÓN A MANO Y PALA EN MATERIAL TIPO "A" EN SECCION DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN ZONA URBANA, INCLUYE: ARRE, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA HASTA LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.	M3	20.00	0.00	0.00	20.00	627.09	12,541.80

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5
TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-1P
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO".

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PLANTILLA								
0290	FORMACION DE PLANTELAS COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE, SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES, CONSTRUCCION SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA EN SU COLOCACION, ETC. CON MATERIAL DE BANCO (SM).	M3	123.16	0.00	0.00	123.16	409.92	50,485.75
			Subtotal Colonia:				7,901,987.37	
			Subtotal Partida:				50,485.75	
INSTALACION DE TUBERIAS								
0300	INSTALACION, JUNTO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA SEGUN ESPECIFICACION AWMA C-800, KILOMETRO Y MANOBRAS LOCALES.	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	119.49	955.92
0310	INSTALACION, JUNTO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA SEGUN ESPECIFICACION AWMA C-905, KILOMETRO Y MANOBRAS LOCALES.	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	119.49	955.92
0320	INSTALACION, JUNTO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA SEGUN ESPECIFICACION AWMA C-885, KILOMETRO Y MANOBRAS LOCALES.	ML	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	152.50	185,745.00
0330	DESINSTALACION Y EXTRACCION DE TUBERIA EXISTENTE DE LOCK JOINT (LJ) DE 4", 6", 8", 10" Y 12" ASBESTO CEJUNTO (JC) DE 14" Y 16" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, CORTE Y REPOZICION DE PAVIMENTO Y RELLENDO, SU CUBIERTA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, TRAZO DE LA TRAPECIONA DE LA TUBERIA EXISTENTE, DESACOPLAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA (HASTA 20 KM. FUERA DE LA OBRA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (SE CONSIDERA EN LOS ENTREGABLES PARA MANOBRAS).	ML	34.00	0.00	0.00	34.00	211.38	7,186.92
			Subtotal Partida:				131,778.43	
0340	DESINSTALACION Y EXTRACCION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFU DE 4", 6", 8", 10" Y 12" INCLUYE: DESMOLCION DEL ATRAQUE DE CONCRETO (SI ES QUE EXISTE), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA PIEZA FUERA DE LA OBRA, 20 KMS. DE DISTANCIA, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA CESMI, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS ADHERIDOS A LA PIEZA, DESACOPLAMIENTO DEL TRAMO DE TUBO, MANO DE OBRA, RETIRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CRUZ, TEES, CODOS, TAPAS, ADAPTADORES, ETC).	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	471.35	1,885.40
0350	DESINSTALACION Y EXTRACCION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFU DE 14" A 26" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESMOLCION DEL ATRAQUE DE CONCRETO (SI ES QUE EXISTE), CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LA PIEZA FUERA DE LA OBRA, 20 KMS. DE DISTANCIA, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA CESMI, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS ADHERIDOS A LA PIEZA, DESACOPLAMIENTO DEL TRAMO DE TUBO, MANO DE OBRA, RETIRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA (CRUZ, TEES, CODOS, TAPAS, ADAPTADORES, ETC).	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	471.35	1,885.40
0360	DESINSTALACION Y EXTRACCION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 10" A 14" DE DIAMETRO, INCLUYE: EL REGISTRO DE LA VALVULA, ACARREO Y DESCARGA (20 KMS. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA), INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS ADHERIDOS A LA PIEZA, MANO DE OBRA, RETIRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,560.44	4,741.32

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5
TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,234 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO.

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Subtotal Colonia:							7,901,987.37	
Subtotal Partida:							131,778.13	
0370	INSTALACION VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. MUELLER NO. CAT. A-2351-39 (NUEVA EDICION). INCLUYE: LIMPIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) CON EXTREMOS PARA SUP. ON ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,297.34	2,297.34
0380	INSTALACION VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. MUELLER NO. CAT. A-2351-39 (NUEVA EDICION). INCLUYE: LIMPIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) CON EXTREMOS PARA SUP. ON ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 250MM (10" DE DIAMETRO).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,990.92	2,990.92
0390	INSTALACION VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. MUELLER NO. CAT. A-2351-39 (NUEVA EDICION). INCLUYE: LIMPIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-515 DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,990.92	2,990.92
0400	INSTALACION VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. MUELLER NO. CAT. A-2351-39 (NUEVA EDICION). INCLUYE: LIMPIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-515 DE 16" DE DIAMETRO.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	2,990.92	5,981.84
0410	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULA A BASE DE TUBO PVC C-900 CLASE 165 (10" DE DIAMETRO) X 12" DE DIAMETRO X 12" DE PROFUNDIDAD. EXTREMOS DE PVC BRIDADOS DE 12" PARA SUPORTEAMIENTO DEL TUBO. INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14" DE DIAMETRO). INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANEWA C-559 DE 100MM (14"							

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUATREMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,216 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO".

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES								
D480	INSTALACION DE COUPE ADAPTADOR BRIDADO MCA ROMAC ESTILO FC 400 DE 400MM (16") DE DIAMETRO.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	600.74	9,011.84
							Subtotal Colorita:	7,901,987.37
							Subtotal Partida:	131,778.13
D490	INSTALACION DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO (SOBRE LINEA PROYECTO DENTRO DE LA CALA PARA VALVULA), ASI COMO 2 HIPLES ROSCADOS EN SUS EXTREMOS, VALVULA BOLA DE 2" EXTREMOS ROSCADOS, ABRILLO DE BRONCE DE 16"X2", SOPORTE DE BASE CUADRADA PARA VALVULA EXPULSION (SEGUN DETALLE EN PLANO).	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	955.36	1,910.72
D500	INSTALACION DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE BARRIL SECO, ESPECIFICACION ANWW C302 CON DOS SALIDAS DE 2 1/2" DE F.Y UNA DE 4 1/2" DE F. ROSCA ESTANDAR, APTURA DE VALVULA PRINCIPAL DE 5 1/2" COLOR AMARILLO, INCLUIVE: HORIZANTE COMPLETO HASTA EL CODO, INSTALACIONES CON CURVAS DE ANCLAJE, EXCAVACION, RELLENOS COMPACTADOS AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO JORDIS, SOBRE LOMO DEL TUBO Y RELLENOS FUALES CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 95% PROCTOR, INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE DIAM. (PROMEDIO HASTA 6 METROS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (SEGUN ANEXO AP-10.8. DE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,990.92	2,990.92
D510	INSTALACION DE TEE DE HIERRO DUCTIL DE 16" X 4" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ASI COMO INSTALACION DE MANGA DE POLIETILENO ESPECIF. ANSIAWWA C105A21.5 (HIDRANTE).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,090.96	1,090.96
D520	INSTALACION DE TEE DE HIERRO DUCTIL DE 16" X 10" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ASI COMO INSTALACION DE MANGA DE POLIETILENO ESPECIF. ANSIAWWA C105A21.5.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,090.96	1,090.96
D530	INSTALACION DE TEE DE HIERRO DUCTIL DE 16" X 14" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ASI COMO INSTALACION DE MANGA DE POLIETILENO ESPECIF. ANSIAWWA C105A21.5.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,090.96	1,090.96
D540	INSTALACION DE CODO DE HIERRO DUCTIL DE 16" X 11" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ASI COMO INSTALACION DE MANGA DE POLIETILENO ESPECIF. ANSIAWWA C105A21.5.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	1,090.96	3,272.88
D550	INSTALACION DE TAPA CIEGA DE HIERRO DUCTIL DE 400MM (16" DE F.), EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA, ESPECIF. ANSIAWWA C110A21.10.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,090.96	1,090.96
D560	INSTALACION JUNTA MECANICA CON CURVAS DE ANCLAJE, SERIE 2000 PV IACA, EBA4 IRON PARA TUBERIA DE PVC ANWW C305 DE 16".	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1,090.96	1,090.96
D570	ARREGLO PARA PURGA DE 16" X 2" DE F. PARA LINEA DE 16", INCLUIVE MATERIAL, CONSTRUCCION, INSTALACION Y PERFORACION DE LA TUBERIA, SEGUN DETALLE GENERAL DE PROYECTO (VER DETALLE EN PLANO).	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	1,773.17	3,546.34

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-1P

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CHAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,216 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO".

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT.		CANT. REDUCC.	CANT.		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	ADICIONAL		TOTAL	UNITARIO		

INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES

Subtotal Colonia: 7,901,987.37

Subtotal Partida: 131,778.13

0503	ENTRONQUE A LINEAS EXISTENTES (SOBRE PAVIMENTO) INCLUYE: CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, CAMA DE GRAVA DE 30" (30 CM), 1" DE ESPESOR EN 1 M2 DE AREA, BOXBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCENTRANTE SOBRE BOCA DE TORNENTA AL PLUVIAL, MAS CERCANO, CORTE DE LA TUBERIA, BISELADOS, TAPONEO MOMENTANEO, EN LOS EXTREMOS DE LOS CORTES DE LOS TUBOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA TUBERIA DE 4" A 12" DE F (CONSIDERANDOSE COMO ENTRONQUE TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, LAS CUALES SE CONECTEN A LINEAS Y/O PIEZAS EXISTENTES).	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	8,125.54	16,253.08
------	--	-----	------	------	------	------	----------	-----------

0520	ENTRONQUE A LINEAS EXISTENTES (SOBRE PAVIMENTO) INCLUYE: CORTE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, CAMA DE GRAVA DE 30" (30 CM), 1" DE ESPESOR EN 1 M2 DE AREA, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCENTRANTE SOBRE BOCA DE TORNENTA AL PLUVIAL, MAS CERCANO, CORTE DE LA TUBERIA, BISELADOS, TAPONEO MOMENTANEO, EN LOS EXTREMOS DE LOS CORTES DE LOS TUBOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PARA TUBERIA DE 14" A 20" DE F (CONSIDERANDOSE COMO ENTRONQUE TODAS LAS CONEXIONES EXISTENTES, LAS CUALES SE CONECTEN A LINEAS Y/O PIEZAS EXISTENTES).	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	9,385.30	18,770.50
------	---	-----	------	------	------	------	----------	-----------

0530	CONSTRUCCION DE ATRACHE DE CONCRETO SHAPE PARA UNA RESISTENCIA DE F'c= 280 KG/CM² (SEGUN ANEXO AP-10.7 DE LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES).	M3	2.00	0.00	0.00	2.00	4,325.38	8,650.76
------	--	----	------	------	------	------	----------	----------

RELLENOS

0310	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA EL EJE MEDIO DEL DIAMETRO EXTERIOR, APROXIMADA Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO CON MATERIAL DE BANCO (3M); PUESTO EN OBRA, CARGA Y ACARREOS, MANO DE OBRA EN COLOCACION.	M3	169.99	0.00	0.00	169.99	401.76	68,285.18
------	--	----	--------	------	------	--------	--------	-----------

0620	RELLENO ACOSTILLADO HASTA 30 CM, O REBASAR EL NIVEL PREEXISTENTE SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON MATERIAL DE BANCO (8M) INCLUYE: CARGA Y ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRA EN COLOCACION, AFINE Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO USERO AL 90% PROCTOR.	M3	555.99	0.00	0.00	555.99	401.76	223,374.54
------	--	----	--------	------	------	--------	--------	------------

0630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC INDICADORA, CON LA LEYENDA "PRECAUCION LINEA DE AGUA POTABLE" DE COLOR AZUL, INCLUYE MANO DE OBRA.	ML	1,234.00	0.00	0.00	1,234.00	9.58	11,821.72
------	--	----	----------	------	------	----------	------	-----------

0340	RELLENO APROXIMADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZACION, PUESTO EN OBRA, CARGA Y ACARREOS LOCALES, EXTENDIDO Y SELECCION DEL MATERIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (LIBRE DE PIEDRAS, MATERIA ORGANICA Y DESHOSOS).	M3	1,505.03	0.00	0.00	1,505.03	172.96	259,309.99
------	---	----	----------	------	------	----------	--------	------------

PAVIMENTOS

0550	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA (20 CM), COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1/12" COMPACTADO AL 100% DE SUP V.S.M. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS DE LA S.C.T. INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, PARA UN VRS DEL 100%.	M3	355.95	0.00	0.00	355.95	475.12	169,118.96
------	--	----	--------	------	------	--------	--------	------------

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-1P

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO.

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Subtotal Colonia: 7,901,987.37								
Subtotal Partida: 1,368,296.71								
0650	RIEGO DE IMPERMEABILIZACION DE ASFALTO MC-30 EN PROPORCION DE 1.5 LITS/M ² QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION.	M2	1,779.75	0.00	0.00	1,779.75	30.96	55,101.06
0670	RIEGO DE LUGA CON ASFALTO MC-30 EN PROPORCION DE 0.5 LITS/M ² QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA S.C.T. INCLUYE: MATERIAL, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, BARRIDO, SUMINISTRO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y COLOCACION.	M2	1,779.75	0.00	0.00	1,779.75	14.20	25,272.45
0680	CONSTRUCCION DE CARPETA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON MATERIAL TRITURADO Y A.A. DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO NO. 40-8000 SEGUN ESPECIFICACIONES DE S.C.T. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA A LA OBRA, ELABORACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, TENDIDO, NOVELACION, ARISE Y COMPACTADO AL 100% PROCTOR.	M2	1,779.75	0.00	0.00	1,779.75	828.63	1,118,804.24
Subtotal Partida: 353,329.71								
0690	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN PRIMER KILOMETRO INCLUYE ABONAMIENTO.	M3	1,364.29	0.00	0.00	1,364.29	25.02	34,134.54
0700	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILOMETRO INCLUYE ABONAMIENTO. (30 KMS).	M3-KM	40,928.60	0.00	0.00	40,928.60	6.11	250,073.75
0710	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA RUPTURA DE CARPETA ASFALTICA, EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER 20 KMS. FUERA DE LA OBRA.	M3-KM	3,737.48	0.00	0.00	3,737.48	8.29	30,983.71
0720	MOVIMIENTOS INTERIORS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON UN RADIO HASTA DONDE EL SUPERVISOR DE LA OBRA LO INDIQUE. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA DEL MATERIAL Y REGRESO DEL MATERIAL YA HOMOGENIZADO DE NUEVA CUENTA AL LUGAR DE LOS RELLENOS.	M3	752.52	0.00	0.00	752.52	50.66	38,137.71
Subtotal Partida: 4,150,443.58								
0730	TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA CLASE 165 (DR 25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACION ANAYA C-800 DE 250MM (16" DE Ø).	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	1,223.63	9,789.04
0740	TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA CLASE 165 (DR 25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACION ANAYA C-905 DE 300MM (16" DE Ø).	ML	8.00	0.00	0.00	8.00	2,082.64	16,741.12
0750	TUBERIA P.V.C. HIDRAULICA CLASE 165 (DR 25) CIOD, SEGUN ESPECIFICACION ANAYA C-905 DE 400MM (16" DE Ø).	ML	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	2,714.30	3,306,017.40

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONVENIO: 5
TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-LP

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 8 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 14" DE DIAMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERIA DE PVC DE 15" DE DIAMETRO.

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUCC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Subtotal Colonia:							7,901,987.37	
Subtotal Partida:							4,150,443.88	
0760	VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO CON ASIENTO FLEXIBLE, CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. INJELLER NO. CAT. A-2351-38 (NUEVA EDICION) CON EXTREMOS PARA SUIP-ON PUESTA EN ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, ESPECIFICACION ANAYA C-509 DE 500MM (4" DE DIAMETRO).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	7,557.53	7,557.53
0770	VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO CON ASIENTO FLEXIBLE, CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. INJELLER NO. CAT. A-2351-38 (NUEVA EDICION) CON EXTREMOS PARA SUIP-ON PUESTA EN ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, ESPECIFICACION ANAYA C-509 DE 250MM (10" DE DIAMETRO).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	23,389.29	23,389.29
0780	VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO CON ASIENTO FLEXIBLE, CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. INJELLER NO. CAT. A-2351-38 (NUEVA EDICION) CON EXTREMOS PARA SUIP-ON PUESTA EN ALMACEN DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, ESPECIFICACION ANAYA C-509 DE 300MM (14" DE DIAMETRO).	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	139,104.56	139,104.56
0790	VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO 2" X 2" MCA. INJELLER NO. CAT. A-2351-38 (NUEVA EDICION), INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS CON EXTREMOS BRIDADOS ESPECIFICACION ANAYA C-515 DE 400MM (16" DE DIAMETRO).	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	150,880.27	301,760.54
0800	COPE DE TRANSICION MCA. ROMAC (DE RANGO AMPLIO) ESTILO 501 O SIMILAR DE 150MM (16") DE DIAMETRO, DE HIERRO DUCTIL ASTM A536 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 1" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	5,936.44	5,936.44
0810	COPE DE TRANSICION MCA. ROMAC ESTILO 409 O SIMILAR, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 350MM (14") DE DIAMETRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	12,758.48	12,758.48
0820	COPE DE TRANSICION MCA. ROMAC ESTILO 400 O SIMILAR, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, DE 400MM (16") DE DIAMETRO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	15,772.96	15,772.96
0830	COPE ADAPTADOR BRIDADO MCA. ROMAC O SIMILAR ESTILO FCA 501 DE 4" DE DIAMETRO, RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, BRIDA CLASE D C207 CLSE 150.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	904.39	904.39
0840	COPE ADAPTADOR BRIDADO MCA. ROMAC O SIMILAR ESTILO FCA 501 DE 10" DE DIAMETRO, RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, BRIDA CLASE D C207 CLSE 150.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	2,969.47	2,969.47
0850	COPE ADAPTADOR BRIDADO MCA. ROMAC O SIMILAR ESTILO FC 400 DE 14" DE DIAMETRO, RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, BRIDA CLASE D C207 CLSE 150.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	5,816.37	17,449.11
0860	COPE ADAPTADOR BRIDADO MCA. ROMAC O SIMILAR ESTILO FC 400 DE 18" DE DIAMETRO, RECUBRIMIENTO EPOXICO DE 12 MILS., BARRIL DE 10" COMO MOLDADO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, BRIDA CLASE D C207 CLSE 150.	PZA	16.00	0.00	0.00	16.00	6,587.10	105,393.60

MDSC

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDE-CESPM-2020-024-OP-LP

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICION DE 1,234 METROS DE LINEAS CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO".

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT. PROYECTO	CANT. ADICIONAL	CANT. REDUC.	CANT. TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
SUMINISTROS								
Subtotal Colombia:							7.901.987,37	
0870	VALVULA DE EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO, ASI COMO 2 NIPLES ROSCADOS EN SUS EXTREMOS, VALVULA DE BOLA DE 2 EXTREMOS ROSCADOS, ABRAZADERA DE BRONCE DE 16" X 2", SOPORTE A BASE DE CUADRADO PARA VALVULA DE EXPULSION (SEGUR DETALLE EN PLANO).	LOTE	2,00	0,00	0,00	2,00	26.525,13	53.050,26
0880	HIDRANTE CONTRA INCENDIOS TIPO POSTE DE BARRIL SECO ANWVA C-902 CON DOS SALIDAS DE 2 1/2" Y UNA DE 1 1/2" ROSCA ESTANDAR, APERTURA DE VALVULA PRINCIPAL DE 5 1/2" GORR AMARILLO, NICKEL Y NITRATO DE NICKEL N-422 O EQUIVALENTE DE 4" DE DIAM. CONEXIONES PARA JUNTAS MECANICAS, CODO Y CARRETE DE 5 PIES PARA JUA, INCLUTER HASTA 5 ANTS. DE TUBERIA DE PVC DE 4" F, ANWVA C-900, CLASE 105 DR 25 Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS SEGUN ANEXO AP-10.8 DE LAS NORMAS TECNICAS DE AGUA POTABLE.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	37.093,40	37.093,40
0890	TEE DE HIERRO DUCTIL DE 18" X 4" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ESPECIF. ANWVA/ANSI C153/A21.53.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	17.584,49	17.584,49
0900	TEE DE HIERRO DUCTIL DE 15" X 10" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ESPECIF. ANWVA/ANSI C153/A21.53.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	17.806,83	17.806,83
0910	TEE DE HIERRO DUCTIL DE 15" X 14" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ESPECIF. ANWVA/ANSI C153/A21.53.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	19.236,71	19.236,71
0920	CODO DE HIERRO DUCTIL DE 16" X 11" 15" DE DIAM. EXTREMOS BRIDADOS, ESPECIF. ANWVA/ANSI C153/A21.53.	PZA	3,00	0,00	0,00	3,00	10.349,38	31.048,14
0930	TAPA CUBRA DE HIERRO DUCTIL DE 400MM (16" DE F) , EXTREMOS PARA JUNTA MECANICA, ESPECIF. ANWVA/ANSI C163/A21.10.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	5.253,49	5.253,49
0940	JUNTAS MECANICAS MCA. EBBA IRON CON CUÑAS DE ANCLAJE COMPLETA, MODELO 2000 PIV O SINKAR DE 400MM (16") DE DIAMETRO, ESPECIFICACION ASTM A536-B9.	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	3.836,31	3.836,31

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS

01/03/2021

CESPM

CONVENIO: 5

TIPO DE CONVENIO: CONV. MOD. 1

CATÁLOGO DE CONVENIO GENERAL

CONTRATISTA: YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: PRODDER-CESPM-2020-024-OP-1P

PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 04/12/2020 AL 08/07/2021

OBRA: "REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPUBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RIO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO Y 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO".

No.	CONCEPTO/PARTIDA	UNIDAD	CANT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	ADICIONAL		
CAJAS DE VÁLVULAS						
0850	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS (41 X 11) DE 2.00 X 2.50M CCMO MÍNIMO MEDIDO A PARO EXTERIOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGA METÁLICA, CUBRADO Y OSECCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, RELLENOS PERIMÉTRICALES A LA CAJA CON MATERIAL DE BANCO (TLCULCULGUA) COMPACTADO AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR. ANILLOS DE EMPOTRAMIENTO DE NEOPRENO. RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE A UNA DISTANCIA DE 35 MMS. (VALVULAS DE 16" DE P. VER DETALLE EN PLANO 2 DE 2).	LOTE	2.00	0.00	0.00	287,375.44
Subtotal Colonia:			7,901,987.37			
Subtotal Partida:			287,375.44			

SubTotal : 7,901,987.37
IVA : 1,264,317.98
TOTAL : 9,166,305.35

(NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 35/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 4-dic-2020
 Fecha termino: 8-jul-2021
 Fecha: 24-jun-2021
 Hoja: 1

Contrato: PRODESA-CESPM-2020-024-OP-LP

Obra: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Carretera Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consista en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 54" de diámetro y 1,218 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

PROGRAMA DE MONITORIO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)

Clave	Descripción	Importe Total	DEL 04/12/2020 AL 20/02/2021												PROGRAMA DE MONITORIO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)							
			04/12/2020	01/03/2021	16/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	01/05/2021	16/05/2021	01/06/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	31/07/2021	01/08/2021	15/08/2021	30/08/2021	15/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	30/10/2021	15/11/2021
DEL	04/12/2020B	01/03/2021	16/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	01/05/2021	16/05/2021	01/06/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	31/07/2021	01/08/2021	15/08/2021	30/08/2021	15/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	30/10/2021	15/11/2021	30/11/2021	01/07/2021
AL	20/02/2021	31/03/2021	31/03/2021	31/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	30/04/2021	31/05/2021	15/06/2021	31/05/2021	15/06/2021	01/07/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	01/07/2021

SEÑALAMIENTO

001	SEÑALAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)	\$ 0.350.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
002	SEÑALAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)	\$ 2.450.00	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
003	SEÑALAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)	\$ 2.450.00	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
004	SEÑALAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)	\$ 2.450.00	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45
005	SEÑALAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)	\$ 2.450.00	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45	2.45

SUSPENSIÓN DE OBRA

006	SUSPENSIÓN DE OBRA	\$ 0.350.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
-----	--------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EMPRESA: YURBURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Representante Legal Ing. Adrián Gómez Robles

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha Inicio: 4-dic-2020
 Fecha Termina: 9-jul-2021
 Fecha: 24-feb-2021
 Hoja: 2

Control: PROCDER-DESPH-2020-024-OP-UP

Obra: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Juan Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,238 metros de tubería de PVC de 18" de diámetro.

PROGRAMA DE MONITOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)

Clave	Descripción	Importe Total	DEL											
			04/12/2020	01/03/2021	18/03/2021	01/04/2021	18/04/2021	01/05/2021	15/05/2021	30/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	08/07/2021
1554	REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUAN SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,238 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO.	\$ 3,518.07												
1555	REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUAN SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,238 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO.	\$ 3,518.07												
1556	REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUAN SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,238 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO.	\$ 3,518.07												
1557	REPOSICIÓN DE 1,234 METROS DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE POR AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUAN SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,238 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 18" DE DIÁMETRO.	\$ 3,518.07												

EMPRESA: YURIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Primo Representante Legal Ing. Paul Gámez Robles

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 8-jul-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 3

Obra: Reposición de 1.234 anillos de línea de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Ciénaga Cuadrifrontal S.A., el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1.210 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

Clave	04/12/2020	01/03/2021	15/03/2021	01/04/2021	10/04/2021	30/04/2021
DEL						
AL	25/02/2021	15/03/2021	31/03/2021	15/04/2021		

TRAZO Y ANILACIONES PARA RESERVA DE AGUA POTABLE	\$ 15,672.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUSPENSIÓN DE OBRA

Finnish Representative League Inc., P.O. Box 100

Finnish Representative League Inc., P.O. Box 100

Fecha inicio: 4-dic.-2020
Fecha término: 3-jul.-2021
Fecha: 24-feb.-2021
Hoja: 4

Obras: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzadas Justo Sierra y Calle Sio Fierle, en la Colonia Cruzalémos Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 11" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro, 1,218 metros de tubería de PVC de 4" de diámetro.

PROGRAMA DE MONITORIOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)

SUSPENSIÓN DE OBRA

Florida Representative: Logan Ing, Paul Gonzalez Robles

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCION DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 4-dic-2020

Fecha termino: 8-jul-2021

Fecha: 24-feb-2021

Hoja: 5

Control: PRODEBA-CESPM-2020-024-OP-LP

Obra: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Faviile, en la Colonia Cusumilémec Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,216 metros de tubería de PVC de 18" de diámetro.

PROGRAMA DE MONTEO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)

Clave	Descripción	Importe Total	DEL											
			04/12/2020	01/03/2021	18/03/2021	01/04/2021	18/04/2021	01/05/2021	15/05/2021	30/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	01/07/2021

1020-1

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

1020-2

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

1020-3

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

1020-4

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

1020-5

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

1020-6

TRABAJOS EN EL MONTEO INCLUYE: ENTUBAMIENTO A MANO Y A MAQUINARIA Y REPARACION DE TUBERIAS Y TUBERIAS A SU PASADA ORIGINAL CONSTRUCCION DEL MISMO ALTERNATIVO, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR METRO LINEAL.

EXCAVACIONES

SUSPENSION DE OBRA

EMPRESA: YURIMAY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Representante Legal Ing. Paul Gómez Rojas

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 8-ene-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 6

Obras: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzadas Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Cofesca Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 18" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de PVC de 15" de diámetro.

AL	28/02/2021	15/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021
	01/04/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	31/07/2021

SUSPENSIÓN DE OBRA

સાચી જાણવાની શક્તિ

વિભાગ નિયંત્રકશ્રીવારદે હેતુકે [પ્ર. ૧૩] સુધારા- ૨૦૨૦

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 9-jul-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 7

La repeticion de 1,254 metros de linaas de agua potable por Av. Republica de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Rio Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consistió en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

[illegible]

Código	Descripción	Importe Total
	PACHA ALUMINATO EN EL MERCADO NACIONAL	

SUSPENSIÓN DE OBRA

EPIEZAS ESPECIALES

[illegible][illegible]

El presente informe de actividades de la Unidad de Gestión de la Calidad, se refiere al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, correspondiente al periodo de gestión de la Unidad de Gestión de la Calidad.

Firmo Representative Legal Inc. Paul Gomez Rivas

Fecha inicio: 4-dic.-2020
 Fecha término: 9-jul.-2021
 Fecha: 24-feb.-2021
 Hoja: 9

Reposición de 1.222 metros de línea de agua potable por A.T. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la de PVC de 10" de diámetro, 8 tramos de tubería de PVC de 51" de diámetro y 12 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

၁၀. အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အမတ်တစ်ဦး၏ အမည်ကို ဖော်ပြပါ။

SUSPENSIÓN DE OBRA

Firma: Reprezentante Legal Ing. Raúl Gómez Rob.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 4-dic-2020
 Fecha término: 8-feb-2021
 Fecha: 24-feb-2021
 Hoja: 9

Contrato: PRODER-CASPM-2020-01-OP-UP
Obras: Repavimentación de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fierle, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,216 metros de tubería de PVC de 15" de diámetro.

PROGRAMA DE MONTEO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)											
DEL	04/12/2020	01/03/2021	15/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
AL	28/02/2021	01/03/2021	15/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
Crove	Impulse Total										
0000	1,000.74										
0001	1,000.74										
0002	1,000.74										
0003	1,000.74										
0004	1,000.74										
0005	1,000.74										
0006	1,000.74										
0007	1,000.74										
0008	1,000.74										
0009	1,000.74										
0010	1,000.74										
0011	1,000.74										
0012	1,000.74										
0013	1,000.74										
0014	1,000.74										
0015	1,000.74										
0016	1,000.74										
0017	1,000.74										
0018	1,000.74										
0019	1,000.74										
0020	1,000.74										
0021	1,000.74										
0022	1,000.74										
0023	1,000.74										
0024	1,000.74										
0025	1,000.74										
0026	1,000.74										
0027	1,000.74										
0028	1,000.74										
0029	1,000.74										
0030	1,000.74										
0031	1,000.74										
0032	1,000.74										
0033	1,000.74										
0034	1,000.74										
0035	1,000.74										
0036	1,000.74										
0037	1,000.74										
0038	1,000.74										
0039	1,000.74										
0040	1,000.74										
0041	1,000.74										
0042	1,000.74										
0043	1,000.74										
0044	1,000.74										
0045	1,000.74										
0046	1,000.74										
0047	1,000.74										
0048	1,000.74										
0049	1,000.74										
0050	1,000.74										
0051	1,000.74										
0052	1,000.74										
0053	1,000.74										
0054	1,000.74										
0055	1,000.74										
0056	1,000.74										
0057	1,000.74										
0058	1,000.74										
0059	1,000.74										
0060	1,000.74										
0061	1,000.74										
0062	1,000.74										
0063	1,000.74										
0064	1,000.74										
0065	1,000.74										
0066	1,000.74										
0067	1,000.74										
0068	1,000.74										
0069	1,000.74										
0070	1,000.74										
0071	1,000.74										
0072	1,000.74										
0073	1,000.74										
0074	1,000.74										
0075	1,000.74										
0076	1,000.74										
0077	1,000.74										
0078	1,000.74										
0079	1,000.74										
0080	1,000.74										
0081	1,000.74										
0082	1,000.74										
0083	1,000.74										
0084	1,000.74										
0085	1,000.74										
0086	1,000.74										
0087	1,000.74										
0088	1,000.74										
0089	1,000.74										
0090	1,000.74										
0091	1,000.74										
0092	1,000.74										
0093	1,000.74										
0094	1,000.74										
0095	1,000.74										

SUSPENSION DE OBRA

0000	INSTALACION DE CABLE DE TRANSMISION BICABLE 1000V 11.0KV 1
------	---

Fecha Inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 3-jul-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 10

Obras: Reparación de 1.324 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzadas Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, a mallas de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1.219 metros de tubería de PVC de 15" de diámetro.

PROGRAMA DE MONITORIA E REGULAÇÃO

SUSPENSIÓN DE OBRA

Firm's Representative Legal Rep. Paul Gomez

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 6-jul-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hora: 11

Obras: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calvarado Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuachihéncac Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC dn 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de PVC de 18" de diámetro.

CONVENIO MODIFICATORIO #4)

SUSPENSIÓN DE OBRA

EUTIMONQUE Y LARRY EXPUESTOS EN EL MUNDO DEL INTELLECTO, CORAZÓN Y VERBO POR UN PARRANDERO

16010
 16011
 16012
 16013
 16014
 16015
 16016
 16017
 16018
 16019
 16020
 16021
 16022
 16023
 16024
 16025
 16026
 16027
 16028
 16029
 16030
 16031
 16032
 16033
 16034
 16035
 16036
 16037
 16038
 16039
 16040
 16041
 16042
 16043
 16044
 16045
 16046
 16047
 16048
 16049
 16050
 16051
 16052
 16053
 16054
 16055
 16056
 16057
 16058
 16059
 16060
 16061
 16062
 16063
 16064
 16065
 16066
 16067
 16068
 16069
 16070
 16071
 16072
 16073
 16074
 16075
 16076
 16077
 16078
 16079
 16080
 16081
 16082
 16083
 16084
 16085
 16086
 16087
 16088
 16089
 16090
 16091
 16092
 16093
 16094
 16095
 16096
 16097
 16098
 16099
 16100
 16101
 16102
 16103
 16104
 16105
 16106
 16107
 16108
 16109
 16110
 16111
 16112
 16113
 16114
 16115
 16116
 16117
 16118
 16119
 16120
 16121
 16122
 16123
 16124
 16125
 16126
 16127
 16128
 16129
 16130
 16131
 16132
 16133
 16134
 16135
 16136
 16137
 16138
 16139
 16140
 16141
 16142
 16143
 16144
 16145
 16146
 16147
 16148
 16149
 16150
 16151
 16152
 16153
 16154
 16155
 16156
 16157
 16158
 16159
 16160
 16161
 16162
 16163
 16164
 16165
 16166
 16167
 16168
 16169
 16170
 16171
 16172
 16173
 16174
 16175
 16176
 16177
 16178
 16179
 16180
 16181
 16182
 16183
 16184
 16185
 16186
 16187
 16188
 16189
 16190
 16191
 16192
 16193
 16194
 16195
 16196
 16197
 16198
 16199
 16200
 16201
 16202
 16203
 16204
 16205
 16206
 16207
 16208
 16209
 16210
 16211
 16212
 16213
 16214
 16215
 16216
 16217
 16218
 16219
 16220
 16221
 16222
 16223
 16224
 16225
 16226
 16227
 16228
 16229
 16230
 16231
 16232
 16233
 16234
 16235
 16236
 16237
 16238
 16239
 16240
 16241
 16242
 16243
 16244
 16245
 16246
 16247
 16248
 16249
 16250
 16251
 16252
 16253
 16254
 16255
 16256
 16257
 16258
 16259
 16260
 16261
 16262
 16263
 16264
 16265
 16266
 16267
 16268
 16269
 16270
 16271
 16272
 16273
 16274
 16275
 16276
 16277
 16278
 16279
 16280
 16281
 16282
 16283
 16284
 16285
 16286
 16287
 16288
 16289
 16290
 16291
 16292
 16293
 16294
 16295
 16296
 16297
 16298
 16299
 16300
 16301
 16302
 16303
 16304
 16305
 16306
 16307
 16308
 16309
 16310
 16311
 16312
 16313
 16314
 16315
 16316
 16317
 16318
 16319
 16320
 16321
 16322
 16323
 16324
 16325
 16326
 16327
 16328
 16329
 16330
 16331
 16332
 16333
 16334
 16335
 16336
 16337
 16338
 16339
 16340
 16341
 16342
 16343
 16344
 16345
 16346
 16347
 16348
 16349
 16350
 16351
 16352
 16353
 16354
 16355
 16356
 16357
 16358
 16359
 16360
 16361
 16362
 16363
 16364
 16365
 16366
 16367
 16368
 16369
 16370
 16371
 16372
 16373
 16374
 16375
 16376
 16377
 16378
 16379
 16380
 16381
 16382
 16383
 16384
 16385
 16386
 16387
 16388
 16389
 16390
 16391
 16392
 16393
 16394
 16395
 16396
 16397
 16398
 16399
 16400
 16401
 16402
 16403
 16404
 16405
 16406
 16407
 16408
 16409
 16410
 16411
 16412
 16413
 16414
 16415
 16416
 16417
 16418
 1641

6451

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

B15a

EMPRESA: YURIMAY CONSTRUCTORA S.A. DE CV

Financ. Repres. Antonio Lago, Paul O. Lago, R. Lago

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 8-jul-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 12

Obras: Regeneración de: 234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle San Felipe, en la Colonia Cosecheros Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 40" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,263 metros de tubería de PVC de 36" de diámetro.

SUSPENSIÓN DE OBRA

Diagram illustrating a vertical structure, possibly a column or a wall, divided into many small rectangular segments. A horizontal line intersects the structure, and a diagonal line is drawn across the top right corner.

Firma Representante Legal | Dr. Pablo Gómez Rodríguez

Fecha início: 4-dic.-2020
 Fecha término: 8-jul.-2021
 Fecha: 24-feb.-2021
 Hoja: 13

Obras: Reposición de 1.234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzadas Justo Sierra y Calle Río Frio, en la Colonia Cuachitlán-Mos. Sur, et cual consistió en el suministro e instalación de 6 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1.230 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

[illegible]

SUSPENSIÓN DE OBRA

ITEM	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	TOTAL
ITEM 1	100	1.50	150.00	15.00	165.00
ITEM 2	200	2.00	400.00	40.00	440.00
ITEM 3	300	3.00	900.00	90.00	990.00
ITEM 4	400	4.00	1600.00	160.00	1760.00
ITEM 5	500	5.00	2500.00	250.00	2750.00
ITEM 6	600	6.00	3600.00	360.00	3960.00
ITEM 7	700	7.00	4900.00	490.00	5390.00
ITEM 8	800	8.00	6400.00	640.00	7040.00
ITEM 9	900	9.00	8100.00	810.00	8910.00
ITEM 10	1000	10.00	10000.00	1000.00	11000.00
ITEM 11	1100	11.00	12100.00	1210.00	13310.00
ITEM 12	1200	12.00	14400.00	1440.00	15840.00
ITEM 13	1300	13.00	16900.00	1690.00	18590.00
ITEM 14	1400	14.00	19600.00	1960.00	21560.00
ITEM 15	1500	15.00	22500.00	2250.00	24750.00
ITEM 16	1600	16.00	25600.00	2560.00	28160.00
ITEM 17	1700	17.00	28900.00	2890.00	31790.00
ITEM 18	1800	18.00	32400.00	3240.00	35640.00
ITEM 19	1900	19.00	36100.00	3610.00	39710.00
ITEM 20	2000	20.00	40000.00	4000.00	44000.00
ITEM 21	2100	21.00	44100.00	4410.00	48510.00
ITEM 22	2200	22.00	48400.00	4840.00	53240.00
ITEM 23	2300	23.00	52900.00	5290.00	58190.00
ITEM 24	2400	24.00	57600.00	5760.00	63360.00
ITEM 25	2500	25.00	62500.00	6250.00	68750.00
ITEM 26	2600	26.00	67600.00	6760.00	74360.00
ITEM 27	2700	27.00	72900.00	7290.00	80190.00
ITEM 28	2800	28.00	78400.00	7840.00	86240.00
ITEM 29	2900	29.00	84100.00	8410.00	92510.00
ITEM 30	3000	30.00	90000.00	9000.00	99000.00
ITEM 31	3100	31.00	96100.00	9610.00	105710.00
ITEM 32	3200	32.00	102400.00	10240.00	112640.00
ITEM 33	3300	33.00	108900.00	10890.00	119790.00
ITEM 34	3400	34.00	115600.00	11560.00	127160.00
ITEM 35	3500	35.00	122500.00	12250.00	134750.00
ITEM 36	3600	36.00	129600.00	12960.00	142560.00
ITEM 37	3700	37.00	136900.00	13690.00	150590.00
ITEM 38	3800	38.00	144400.00	14440.00	158840.00
ITEM 39	3900	39.00	152100.00	15210.00	167310.00
ITEM 40	4000	40.00	160000.00	16000.00	176000.00
ITEM 41	4100	41.00	168100.00	16810.00	184910.00
ITEM 42	4200	42.00	176400.00	17640.00	194040.00
ITEM 43	4300	43.00	184900.00	18490.00	203390.00
ITEM 44	4400	44.00	193600.00	19360.00	212960.00
ITEM 45	4500	45.00	202500.00	20250.00	222750.00
ITEM 46	4600	46.00	211600.00	21160.00	232760.00
ITEM 47	4700	47.00	220900.00	22090.00	242990.00
ITEM 48	4800	48.00	230400.00	23040.00	253440.00
ITEM 49	4900	49.00	240100.00	24010.00	264110.00
ITEM 50	5000	50.00	250000.00	25000.00	275000.00
ITEM 51	5100	51.00	260100.00	26010.00	286110.00

Firma Representante Legal Ing. Paul Gómez Salazar

quez Robles

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha término: 8-jul-2021
Fecha: 24-feb-2023
Hoja: 14

Obras: Reposición de 1.234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Cascaída Justo Sierra y Café Río Fuerte, en la Colonia Ciudadánimos Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 molinos de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 molinos de tubería de PVC de 34" de diámetro y 1216 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

PROGRAMA DE MONTEOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)

[illegible][illegible]

SUSPENSIÓN DE OBRA

5,551,284.24	5,354,575.25	5,411,899.46	5,400,570.32	5,551,283.48	5,416,932.89	5,409,201.94
36.77%	36.77%	35.66%	34.94%	35.43%	32.50%	34.73%
35.37	36.34	36.43	36.36	36.35	35.16	37.28
4,781.24	5,169.49	5,169.49	5,162.33	5,174.32	5,074.43	5,172.89
18.34%	16.77%	15.95%	16.62%	13.48%	12.80%	14.75%
2.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.17	0.16
5,242.82	5,139.12	5,554.13	5,247.64	5,206.20	5,076.21	5,210.65
72.54%	16.77%	15.81%	13.62%	13.83%	32.93%	16.73%
5,163.82	5,231.32	5,155.25	5,264.05	5,171,332.35	5,175,624.32	5,165,741.39
10.26%	36.77%	31.83%	34.80%	15.48%	12.90%	14.19%
0.11	2.17	0.15	0.15	0.15	0.19	0.14
5,171,344.32	5,505,610.94	5,467,233.39	5,504,775.59	5,468,331.29	5,519,916.16	5,462,824.73
10.34%	58.77%	15.95%	31.83%	15.48%	12.80%	14.73%
5.15	0.33	0.11	0.29	0.15	0.14	0.14
5,072.89	5,053.77	5,110.12	5,453.57	5,081.67	5,125.37	5,068.57
36.24%	16.77%	15.95%	14.33%	15.48%	12.75%	14.73%
4.21	0.17	0.11	0.15	0.15	0.13	0.14

Signature Required: _____

Signature Required: _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI
SUBDIRECCION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

Fecha inicio: 4-dic-2020
 Fecha termino: 8-jul-2021
 Fecha: 24-ago-2021
 Hoja: 15

Contrato: PR00059-C55PM-2020-024-02-CP

Obra: Reposición de 1,234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calzada Justo Sierra y Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuauhtémoc Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 6 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1,218 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

PROGRAMA DE MONTEOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)											
Clave	Descripción	Empresario Total	DEL 04/12/2020	01/03/2021	15/03/2021	31/03/2021	15/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	01/07/2021

0001	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 12,758.40	\$ 1,172.29 10.76%	\$ 2,149.01 16.87%	\$ 1,391.54 14.84%	\$ 1,391.46 15.46%	\$ 1,391.46 15.46%	\$ 1,391.46 15.46%	\$ 1,391.46 15.46%	\$ 1,391.46 15.46%	\$ 1,391.46 15.46%
0002	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 15,772.98	0.11	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0003	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 894.20	\$ 723.38 80.89%	\$ 151.70 16.77%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%	\$ 142.31 15.81%
0004	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 2,889.47	0.15	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0005	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 17,448.15	\$ 1,081.52 10.34%	\$ 2,528.28 14.47%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%	\$ 2,528.17 14.46%
0006	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA AV. REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE CALZADA JUSTO SIERRA Y CALLE RÍO FUERTE, EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC SUR, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 8 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 14" DE DIÁMETRO Y 1,218 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 16" DE DIÁMETRO.	\$ 115,333.60	0.11	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
			\$ 19,874.67 17.24%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%	\$ 17,032.87 14.77%
			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

SUSPENSIÓN DE OBRA

EMPRESA: YUREMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Representante Legal Ing. Paul Gómez Rodas

Fecha inicio: 4-dic.-2020
Fecha término: 8-jul.-2021
Fecha: 24-feb.-2021
Hoja: 16

Obras: Reposición de 1.234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay entre Calles Río Fuerte, en la Colonia Cuatrecaseros Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 6 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro, 3 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1.218 metros de tubería de PVC de 16" de diámetro.

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CONVENIO MODIFICATORIO #1)									
DEL	3/4/17/2020	01/03/2021	18/03/2021	01/04/2021	16/04/2021	01/05/2021	15/05/2021	01/06/2021	01/07/2021
AL	28/02/2021	15/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	06/07/2021

SUSPENSIÓN DE OBRA

EMPRESA: YUJANIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Representante Local / no. País / Nome do Representante

Fecha inicio: 4-dic-2020
Fecha termino: 8-ene-2021
Fecha: 24-feb-2021
Hoja: 17

Reposición de 1.234 metros de líneas de agua potable por Av. República de Uruguay en Calle Río Fuerte, en la Colonia Cuahuilén de Sur, el cual consiste en el suministro e instalación de 8 metros de tubería de PVC de 48" de diámetro, 8 metros de tubería de PVC de 14" de diámetro y 1.218 metros de tubería de PVC de 18" de diámetro.

SUSPENSIÓN DE OBRA

14866.53	41893.24	315733.83
5.17%	41.31%	53.41%
4.25	0.53	1.07

EMPRESA: YURLIMURY CONSTRUCTORA SA DE CV

Firma Reprezentantii Legal Inq. Paul Gomes Robles